



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ พท ๗๑๒๐๓/..... วันที่..... เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ ๔๗-๐๖๓ จากสาย วัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๒

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติดังนี้

ใช้วงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่าราคางบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยแบ่งงวดงานโครงการเพื่อจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน (เมื่องานแล้วเสร็จ)

- สูตรค่า K ใช้สูตรงานทาง
- งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ lt/lo} + ๐.๓๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{ MT/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$$

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดของราคากลางมาพร้อมด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีณู จันทร์คง)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายนิยม นवलเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายเจริญ รักราม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

วท
- หนึ่ง
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) พท.ถ47 - 063 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไทลท์ทางหินข้างละ 0.25 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับแน่น(ลูกรัง)	ตร.ม.	787.50	11.47	9,032.63	1.3795	15.82	12,460.51
2	งานเกรดบดอัดเรียบถนนลูกรังส่วนที่เหลือ	ตร.ม.	3,380.00	3.82	12,922.87	1.3795	5.27	17,827.10
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	615.81	21,553.35	1.3795	849.51	29,732.85
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	700.00	414.25	289,975.00	1.3795	571.46	400,020.51
5	Expansion Joint	ม.	12.00	172.48	2,069.76	1.3795	237.94	2,855.23
6	Contraction Joint	ม.	56.00	120.15	6,728.40	1.3795	165.75	9,281.83
7	Longitudinal Joint	ม.	175.00	95.72	16,751.00	1.3795	132.05	23,108.00
8	ถมทางเชื่อม	ลบ.ม.	6.00	203.48	1,220.88	1.3795	280.70	1,684.20
8	ไทลท์ทางหินปู ข้างละ 0.25 เมตร	ลบ.ม.	24.50	203.48	4,985.26	1.3795	280.70	6,877.17
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					368,239.15		รวม	506,847.40
					ตัวอักษร (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	506,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 368,239.15
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3795


ค่าเฉลี่ย 722.86 บาท / ตารางเมตร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 30.37 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญรัตน์ พันธรัตน์) เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 (นายสุทธิชัย คำคง) (นายนิยม นวลเกลี้ยง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง อนุมัติ
 (นายศรีณัฐ จันทรวง) (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 (นายเจริญ รักราม)