



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ).....

ที่ พท ๗๑๒๐๓/..... วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานสำหรับโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๓๔๗-๐๓๒ สายเพชรเกษม - สะพานแย้ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่ายูง ตำบลเขาชัยสน ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔,๕๙๒,๐๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติตั้งนี้ ใช้วงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๔,๓๘๓,๓๗๐.๔๔ บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔,๕๙๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่าราคางบประมาณ ๒๐๘,๖๒๙.๕๖ บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยแบ่งงวดงานโครงการเพื่อจ่ายเงินจำนวน ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว
- ทำการฝังท่อระบายน้ำตามจุดที่กำหนดแล้วเสร็จ
- ทำการปรับพื้นทางเดิม พร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการถมวัสดุ ปรับระดับชั้นรองพื้นทาง พร้อมบดอัดแล้วเสร็จ
- ส่งค่าระดับชั้นดินเดิม และชั้นรองพื้นทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต แล้วเสร็จ
- ทำการลงทรายรองพื้นทาง ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของพื้นที่
- ทำการเทคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐% ของพื้นที่

ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- ทำการลงทรายรองพื้นทางที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการเทคอนกรีตที่เหลือตามแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการตัด Joint, พร้อมหยอดยางทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการส่งค่าระดับก่อสร้างชั้นผิวทางทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการเจาะทดสอบความหนาของคอนกรีตตามจุดที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
- ทำการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- สูตรค่า K ใช้สูตรงานทาง

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K ข้อ ๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ lt/lo} + ๐.๓๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{ MT/Mo} + ๐.๑๕$$

St/So

- สูตรค่า K งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$\text{ใช้สูตร K ข้อ ๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ \text{ lt/lo} + ๐.๑๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๕ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$$

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดของราคากลางมาพร้อมด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ ชาตรี)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายนิยม นวลเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายเจริญ รักราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน