



รศ/๖๘-
ค.น.๖๗๖.๖๘.

บันทึกข้อความ

๖๐๖๖๖

๕/๖๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
ที่ พท ๗๑๒๐๓/ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - คลองหัวหรั่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชัยสน งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๗๐/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติตั้งนี้ใช้วงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๙.- บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่าราคางบประมาณ ๘,๐๐๐.- บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยแบ่งงวดงานโครงการเพื่อจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน (เมื่องานแล้วเสร็จ)

๒๓,๙๐๐.

- สูตรค่า K ใช้สูตรงานทาง
- งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร K ข้อ ๓.๔ = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ MT/Mo+๐.๑๕ St/So
พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดของราคากลางมาพร้อมด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ ชาตรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ถนนหน้าเขมา
หน้าศาลากลาง
หน้าศาลากลาง

(นางสุมาลี จูดคง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายบุญส่ง เมืองสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายเจริญ รักราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

คณ
- ๑๖๖๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - คลองห้วยหิ่ง พท.ถ.47-002 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง หน้าที่ 1 / 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	765.00	11.77	9,004.05	1.3848	16.30	12,468.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทาง(หินผุ)บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	665.01	22,610.34	1.3848	920.91	31,310.80
8	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	680.00	437.09	297,221.20	1.3848	605.28	411,591.92
9	Expansion Joint	ม.	4.00	247.47	989.88	1.3848	342.70	1,370.79
10	Contraction Joint	ม.	60.00	155.47	9,328.20	1.3848	215.29	12,917.69
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	เนโทลทางหินผุ	ลบ.ม.	23.80	175.14	4,168.33	1.3848	242.53	5,772.30
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					346,322.00		รวม	478,432.31
ตัวอักษร (-สีแสดเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	478,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 346,322.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3848

ค่าเฉลี่ย 702.94 บาท / ตารางเมตร

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

(นายสุทธิชัย คำคง)

(นายบุญส่ง เมืองสง)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

(นายณัฐวุฒิ ชาติตรี)

(นายเจริญ รักราม)