



บันทึกข้อความ

๑/๑๖๖.๕๘

๑/๑๖๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ พท ๗๑๒๐๓/.....วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - โคกลาน หมู่ที่ ๔,๑๓ ตำบลเขาชัยสน งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๗๒/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติตั้งนี้ ใช้วงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่าราคางบประมาณ ๗,๐๐๐.- บาท (ตามรายละเอียดของราคากลางที่แนบ) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยแบ่งงวดงานโครงการเพื่อจ่ายเงินจำนวน ๑ งวดงาน (เมื่องานแล้วเสร็จ)

- สูตรค่า K ใช้สูตรงานทางงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒๓,๖๐๐.

นายสมเกียรติ จรุงรัมย์

ใช้สูตร K ข้อ ๓.๔ = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ MT/Mo+๐.๑๕ St/So

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดของราคากลางมาพร้อมด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญรัตน์ พันธรัตน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ดำเนินการประชุมและ
ได้ร่างรายละเอียด
๗๒/๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิชัย คำคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ ชาตรี)

(นางสมาลี จูตคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายบุญส่ง เมืองสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ความเห็นของนายกองการบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายเจริญ รักราม)

นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

-ทน
-15/๖๗
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - โคกลาน พท.ถ.47-016 หมู่ที่ 4,13 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง หน้าที 1 / 1
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิวหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	765.00	15.37	11,758.05	1.3848	21.28	16,282.55	
3	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรองพื้นทาง(หินผุ)บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	815.52	26,096.64	1.3848	1,129.33	36,138.63	
8	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	640.00	441.46	282,534.40	1.3848	611.33	391,253.64	
9	Expansion Joint	ม.	4.00	247.47	989.88	1.3848	342.70	1,370.79	
10	Contraction Joint	ม.	56.00	155.47	8,706.32	1.3848	215.29	12,056.51	
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	เนไหล่ทางหินผุ	ลบ.ม.	22.40	204.30	4,576.32	1.3848	282.91	6,337.29	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
					337,661.61		รวม	466,439.41	
							ตัวอักษร (-สี่แฉกทกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	466,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

337,661.61


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =



1.3848



ค่าเฉลี่ย 728.13 บาท / ตารางเมตร

ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร

แผนกรวมการกำหนดราคาทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญรัตน์ พันรัตน์) เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 (นายสุทธิชัย คำคง) (นายบุญสง เมืองสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง อนุมัติ (ลงชื่อ)  นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 (นายณัฐวุฒิ ชาตรี) (นายเจริญ รักราม)